“Тасдиқлайман”
“Шарғунқўмир” АЖ
Бош мухандиси
_____Ш.Ж. Сурхонов
“_____” “_____” 2023й

“Шарғунқўмир” АЖ конларини захира электр энергияси таъминоти учун, “Олчазор-2 ” 35/6 кВ нимстанциясидан 10-сонли штольняга қадар 6 кВ ли ҳаво электр узатиш линиясини қурилиш ишларини амалга ошириш учун

Техник топшириқ

№№ т/р	Асосий талаблар	Асосий мазмуни маълумотлар ва талаблар.
1.	Буюртмачи	“Шарғунқўмир” АЖ
2.	Лойиҳалаш учун асос	“Шарғунқўмир” АЖни модернизация қилиш лойиҳаси
3.	Лойиҳаловчи ташкилот номи	Тендер асосида аниқланади
4.	Қурилиш тури	Янги
5.	Лойиҳанинг бошланиши ва тугаши	Аниқ вақти келишув орқали аниқланади
6.	Лойиҳа тури	Ишчи лойиҳа
7.	Лойиҳалаштириладиган объект жойи	Сурхандарё тумани Сариосиё райони, Шарофобод махалласи
8.	Қурувчи ташкилот	Тендер асосида аниқланади
11.	Лойиҳанинг асосий шартлари	Лойиҳада қуйидагилар кўзда тутилсин: 1. Лойиҳалаш ва тадқиқот ишларини бажариш. 2. “Сурхондарё ҲЭТК” АЖ томонидан берилган №679-сонли техник шартга асосан “Олчазор-2” 35/6 кВ нимстанциясидан 10-сонли штольня, ЗРУ- 6 кВ га қадар 2нчи навбат захира 6 кВ ли ҳаво электр узатиш линиясини қурилиши. 3 . Ҳаво электр узатиш линияси ўтказгич кесимини лойиҳа асосида ҳисоблаш. 4. Ҳаво линия устунларининг турлари ўрнатиладиган жойларни тадқиқ қилиш ишларига мувофиқ аниқланиши керак. 5. Ҳаво электр узатиш линиясидан “Олчазор-2”35/6 кВ подстанциясидан чиқиш фидерига ва ЗРУ-6 кВ нинг 2 нчи кириш фидерига улаш учун кабел линияси қурилиши.
12.	Қўшимча талаблар	Лойиҳа қуйидаги ташкилотлар билан келишилсин: 1. “Сурхондарё ҲЭТ” АЖ; 2. “Шарғунқўмир” АЖ; 3. “Ўзэнергоинспекция” ДИ.
13.	Источник финансирования	АО “Шаргунькумир” Собственные средства.
14.	Ишчи лойиҳа	ишчи лойиҳанинг 4 нусхада қоғоз варианти ва 1 нусхада электрон варианти тақдим этилсин.

“Шарғунқўмир” АЖ бош энергетиги **Пардаев.И.**

“Шарғунқўмир” АЖ дирекция филиали энергетиги **Мингноров А.Х**